



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
11000 Београд – Устаничка бр 53
Тел/Факс: 011/244-1065, e-mail: tender1@vozdovac.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
„Асфалтирање некатегорисаних путева“**

Бр. 404-32/16

Београд,
фебруар 2016.



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3. ОБРАСЦИ:

- **ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА - ИСПРАВА – ОБРАЗАЦ А**
- **ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА – ОБРАЗАЦ 1**
- **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**
- **МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА**
- **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 2**
- **ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 3**
- **ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 4**
- **ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА – ОБРАЗАЦ 5**
- **ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА – ОБРАЗАЦ 6**
- **ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА – ОБРАЗАЦ 7**
- **ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОБРАЗАЦ 8**
- **РЕФЕРЕНТА ЛИСТА – ОБРАЗАЦ 9 и 9б.**

4. МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна конкурсне документације: 152



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Наручилац:	ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
Адреса:	Устаничка 53, Београд
Интернет страница/маил:	www.vozdovac.org.rs , tender1@vozdovac.rs
ПИБ наручиоца	102829648
Матични број наручиоца:	07003722
Шифра делатности:	8411
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Особа за контакт:	Весна Јанковић
Телефон:	011/244-1065
Радно време:	Понедељак-Петак 08-16 ч
Врста поступка:	Отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке	Радови на санацији некатегорисаних путева
Назив јавне набавке	„Асфалтирање некатегорисаних путев“
Редни број јавне набавке	404-32/16
Опис набавке	Радови на изградњи путева
Ознака из Општег речника набавки	45233120
Назнака	Набавка се спроводи ради закључења уговора
Рок извршења	Уговор се закључује на период до испуњења његових обавеза



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
11000 Београд – Устаничка бр 53
Тел/Факс: 011/244-1065, e-mail: tender1@vozdovac.rs

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке радова
„АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА“**

Градска општина Вождовац, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-32/16 од 17.02.2016. године, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). ОРН 45233120.

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде је **економски најповољнија понуда.**

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Документација се може преузети:

- 1) на адреси Наручиоца: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, I спрат, канцеларија бр 56;
- 2) на интернет страници наручиоца: www.vozdovac.org.rs
- 3) на Порталу јавних набавки.

Понуде се подnose у затвореној коверти, овереној печатом, са знаком: „Не отворати – понуда за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Путна Асфалтирање некатегорисаних путева“, број 404-32/16, на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Градске општине Вождовац, Устаничка 53, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са знаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Рок за подношење понуда је 21.03.2016 године до 10.00 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 21.03.2016 године у 12.00 часова, у просторијама Градске општине Вождовац, улица Устаничка бр 53, у сали Већа, II спрат у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Наручилац у отвореном поступку јавне набавке истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника РС и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је Наручилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и Наручилац ће је објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015,68/2015).

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015,68/2015).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-32/16, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015,68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:

Весна Јанковић
011/244-1065

Радно време:
Понедељак-петак
08-16 ч



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

за отворени поступак јавне набавке радова:

„Асфалтирање некатегорисаних путева“

Редни број јавне набавке: **404-32/16**

Понуда се подноси у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима Наручиоца.

Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

4: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су:

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1. ЗЈН, и то:

- 1. Услов:** да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2. Услов:** да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3. Услов:** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
- 4. Услов:** да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке ако је та дозвола предвиђена посебним прописом.

2) Начин доказивања испуњености услова у смислу чл. 75. и 77. ЗЈН:

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре нису у обавези да достављају доказе из члана 77. став 1. тачке 1. до 3, већ су у обавези да доставе само доказ, у смислу текста изјаве којом се доказује испуњеност услова, прецизним навођењем једног или више доказа који су јавно доступни на интернет страницама.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Остали понуђачи достављају:

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове прописане чланом 75. ЗЈН и на начин из члана 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013) и то:

2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2.2. Потврде надлежних органа, и то:

У случају да је понуђач правно лице доставља:

- за правно лице: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре. За набројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити су:

- Основни суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела, давање мита, преваре, кривична дела против привреде (злоупотреба у вези са јавном набавком), кривична дела против животне средине (шумска крађа), за које је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора мања или једнака 10 година;

- Виши суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела примање мита, кривична дела против привреде (фалсификовање хартија од вредности), за која је као главна казна предвиђена казна затвора која је већа од 10 година;

- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) да није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

НАПОМЕНА: За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре доставља се Уверење Основног суда које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда. Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред Уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

- за законског заступника правног лица:

Уверење надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се подноси према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника) да **законски заступник**, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван, за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

У случају да правно лице има више законских заступника, за сваког законског заступника наведеног у Изводу о регистрацији привредног субјекта доставља се посебно Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а.

У случају да је понуђач предузетник или физичко лице:

-Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта или месту рођења предузетника или физичког лица) да **предузетник** или **физичко лице**, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре.

Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и законског заступника као и за предузетника или физичко лице, не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;

2.3. Уверења **Пореске управе** да је измирио доспеле порезе и доприносе као и уверење надлежне **локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

2.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У случају наступања са подизвођачем, понуђач је дужан да достави за подизвођаче овај доказ за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају подношења заједничке понуде, овај услов је дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

5. Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ:

-Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 1.)

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде докажује испуњеност обавезних услова.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа уколико у Обрасцу понуде наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Б: Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:

1) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има:

- Камион носивости од 15 до 20 т – 10 ком.
- Камион носивости од 10 до 15 т – 10 ком
- Багер точкаш (са рото главом) тежине од 14-17 т – 1 ком
- Булдожер – 1ком
- Тампон ваљак од 11 до 14 т – 1 ком
- Леж ваљак од 8 до 14 т – 1 ком
- Комбинована радна машина – 3 ком
- Утоваривач са утоварном кашиком запремине $\geq 2 \text{ m}^3$ - 1 ком
- Компресор – 1 ком
- Вибро плоча – 1 ком
- Путарско возило – 1 ком
- Грејдер – 1 ком
- Цистерна за воду, запремина цистерне $\geq 8 \text{ m}^3$ - 1 ком
- Цистерна за емулзију на камиону – 1 ком
- Финишер за уградњу асфалта димензије вариоматик пегле 1-3 м – 1 ком
- Финишер за уградњу асфалта димензије основне пегле $\geq 2,5 \text{ m}$ – 1 ком
- Финишер за уградњу тврдо ливеног асфалта – 1 ком
- Кохерица са запремином контејнера за тврдо ливени или ливени асфалт $\geq 5 \text{ t}$ – 1 ком
- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 1 до 2 т – 1 ком
- Комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 2 до 4 т – 1 ком
- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 3 до 5 т – 1 ком
- Комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 7 до 12 т – 1 ком
- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 7 до 12 т – 1 ком
- Ваљак за асфалт, гума, од 10 до 14 т – 1 ком



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

- Топли контејнери за транспорт асфалтне масе са капацитетом коша $\geq 5 \text{ t}$ – 1 ком
- Плато приколица – 1 ком
- Мини утоваривач запремине утоварне кашике од $0,4$ до $0,8 \text{ m}^3$ - 2 ком

Докази:

- ❖ Пописна листа основних средстава за 2015. оверена од стране овлашћеног лица и печатирана, са видљиво означеним средствима која су тражена – за сва тражена возила, грађевинске машине и опрему.
- ❖ Копије саобраћајних дозвола важећих на дан подношења понуда и одштампане податке са читача саобраћајне дозволе за возила и грађевинске машине.
- ❖ Уколико понуђач не поседује у власништву наведени капацитет, доставља уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен као прималац лизинга или уговор са трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је омогућено коришћење наведеног средства и саобраћајну дозволу важећу на дан подношења понуде са одштампаним подацима са читача саобраћајне дозволе или пописну листу основних средстава за 2015 годину, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио наведени уговор или уговор о закупу. Ако у наведеним документима нема уписаних података о носивости возила или машине, понуђач је у обавези да достави документ из којег је могуће то утврдити (нпр. полису осигурања).

2) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има минимум 50 радно ангажованих лица а од тога:

- Одговорни извођач радова саобраћајница са лиценцом 415 или 412 – мин 2
- Одговорни извођач радова у области пејзажне архитектуре са лиценцом 474-мин 1
- Грађевински техничари – мин 5
- Асфалтери – мин 5
- Руковаоци грађевинских машина – мин 10
- Возачи – мин 20

Докази:

- ❖ Образац М-А или фотокопија било ког уговора из ког се види радно ангажовање.
- ❖ Фотокопија тражених лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије са важношћу на дан објављивања позива за подношење понуда да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

3) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да је у периоду у последње три године остварио приход у вредности не мањој од 500.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно.
- Да није био у блокади у последње 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда.
- Да је у претходне три године имао позитивно пословање.

Докази:

- ❖ Потврде о пријему редовног финансијског извештаја за претходне три обрачунске године, издате од стране Агенције за привредне регистре-БОН ЈН.
- ❖ Потврда из Народне банке – одељење за принудну наплату да у задње 3 године није био у блокади.

4) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да докаже да је у периоду од последњих пет година извео радове на реконструкцији и/или санацији саобраћајница у градским условима у вредности од најмање 400.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Да понуђач докаже да је у периоду у последње две године од дана објављивања позива уградио ≥ 20 т или ≥ 300 m² ливеног или тврдоливеног асфалта на саобраћајницама у градским условима.
- Да поседује усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда: SRPS ISO 9001:2008 (или одговарајући).

Докази:

- ❖ Фотокопија уговора закљученог са наручиоцем предметног посла и ситуација (или рачун) издата сходно достављеном уговору, а према збиру изведених радова.
- ❖ Фотокопија важећег сертификата
- ❖ Попуњен и печатом оверен Образац 9 и Образац 9 б.

5) ОСТАЛИ УСЛОВИ

- Да понуђач докаже да пред њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
- ❖ Доказ: Потврда Привредног суда или потврда Агенције за привредне регистре издата након објављивања позива за подношење понуда.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

6) ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА

- Понуђачи су у обавези да се упознају са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Доказ:

- ❖ Попуњена потврда о обиласку локација (Образац 7)

Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има ове услове испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији подношења заједничке понуде ове услове заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

3. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима од Наручиоца.

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације. Понуђач може поднети само једну понуду.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2, наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

5. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи:



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“, број 404-32/16 на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Општине Вождовац. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 21.03.2016 године, до 10.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу.

7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се 21.03.2016 године, у 12.00 часова у просторијама Градске општине Вождовац, сала Већа, II спрат, у присуству овлашћених представника понуђача.

Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача.

8. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважна ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка бр 53, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке број 404-32/16“, послати факсом на тел. број: 011/244-1065 или електронском поштом на адресу: tender1@vozdovac.rs

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Радно време Наручиоца: Понедељак - петак, од 08 до 16 часова.

10. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити или допунити конкурсну документацију.

Измене или допуне конкурсне документације биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истовремено бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закон о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

11. ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене наведено је шта све чини цену, односно шта је све потребно да понуђач урачуна у цену приликом давања понуде.

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

12. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2. наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.

13. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поставе јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева дефинисани су Обрасцем понуде – Образац број 2. и понуђеним моделом уговора.

Плаћање ће се вршити након завршених радова у року не краћем од 15 дана и не дужим од 45 дана након завршених радова, односно, прво плаћање ће се извршити након месец дана по првој привременој ситуацији, а остатак по окончаној ситуацији, по испостављеном рачуну–који је констатован записником надзора.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

16. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова је максимум 80 дана од дана увођења у посао.

17. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за завршене радове је минимум 2 године.

18. МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Војводе Степе – 95м, Васе Чарапића I – 32м, Васе Чарапића II – 50м, Авалска I – 200м, Авалска II – 125м, Васе Чарапића III – 222м, Живка Гавриловића – 65м, Кањишка – 210м, Фрица Лоха – 50м, Осечинска – 32м, Текеришка I – 91м, Пролећна – 68м, Војводе Степе I – 116м, Ружа I – 87м, Ружа II – 160м, Ружа III – 65м, Земљорадничка – 65м, Војводе Степе II – 150м, Божићна I – 148м, Божићна II – 107м, Божићна III – 40м, Земљорадничка број 8 – 111м, Стари виногради – 60м, Вукосаве Ољаче I – 248м, Вукосаве Ољаче II – 350м, Вукосаве Ољаче III – 198м, Вукосаве Ољаче IV – 38м, Вукосаве Ољаче V – 91м, Слободана Јовића – 110м, Јакова Галуса – 260м, Перице Ивановића – 287м, Лугомирска I – 142м, Лугомирска II – 93м, Жарка Савића – 112м, Јарослава Черног – 151м, Прва Нова – 27м, Дванаеста Нова – 251м, Пут за Трешњу III део – 257м, Стублови IV – 160м, Пут за Павићевац – Бакаловићи – 660м, Пут за Павићевац – 259м, Пут за Клење II – 271м, Десета Нова I – 107м, Десета Нова II – 232м, Девета Нова – 170м, Јарослава Черног – 109м, Шеста Нова – 58м, Јованичка – 115м, територија ГО Вождовац.

19. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за избор најповољније понуде је: **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.**

21. СТРУЧНА ОЦЕНА

Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације и ако има битне недостатке у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или општини за доказе о испуњености услова.



**ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ**

22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог подизвршиоца.

23. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

24. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и Наручилац ће је објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

27. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само приликом пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

28. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-32/16, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

29. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

- 1) **Банкарска гаранција за озбиљност понуде** - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку подношења понуде, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која се издаје у висини од 3 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање колико траје и рок важења понуде. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавезе да ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

права приговора“ извршити уплату на текући рачун Наручиоца највише до гатантованог износа. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у случају да понуђач повуче своју понуду пре истека рока важења понуде. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не.

2) **Банкарска гаранција за добро извршење посла-** Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора], преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла [овај рок може бити најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла]. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не.

3) **Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року** која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Изабрани понуђач (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе или са подизвођачем) дужан је доставити банкарску гаранцију као финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року, у моменту закључења уговора потписану, у висини 10% уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 5 (пет) дана дужим од истека рока гаранције. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за гарантни рок у случају да у гарантном року који је навео понуђач дође до грешака. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не.

30. РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Попуњен **Образац А** – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације).
2. Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа -**Образац 1**.
3. Попуњен образац - **Предмер и предрачун радова**



4. Попуњен **Образац 2** – Образац понуде. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Упутство за попуњавање обрасца понуде:

- Правна и физичка лица, која су у систему ПДВ, попуњавају све позиције и колоне Обрасца понуде;
- Физичка лица, која плаћају паушално утврђен порез на годишњем нивоу, попуњавају само позиције Обрасца понуде којима није предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно види да је цена без ПДВ њихова коначна цена)

5. Попуњен **Образац 3**. – Образац трошкова припреме понуде;
6. Попуњен **Образац 4**. – Изјава о независној понуди;
7. Попуњен **Образац 5**. – Изјава о поседовању техничког капацитета
8. Попуњен **Образац 6**. - Изјава о поседовању кадровског капацитета
9. Попуњен **Образац 7**. – Потврда о обиласку локација;
10. Попуњен **Образац 8**. – Изјава о достављању финансијског обезбеђења
11. Попуњен **Образац 9**. и **Образац 9б**. - Референтна листа
12. Попуњен **Модел уговора**. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015)



ОБРАЗАЦ А

ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА

за отворени поступак јавне набавке радова:
„Асфалтирање некатегорисаних путева“
Редни број јавне набавке: **404-32/16**

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

РБ	Назив документа	Поднето	
1.	Попуњен Образац 1. – Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа;	да	не
2.	Попуњен образац - Предмер и предрачун радова	да	не
3.	Попуњен Образац 2. –Образац понуде	да	не
4.	Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде	да	не
5.	Попуњен Образац 4. – Изјава понуђача о независној понуди	да	не
6.	Попуњен Образац 5. – Изјава понуђача о поседовању техничког капацитета	да	не
7.	Попуњен Образац 6. – Изјава понуђача о поседовању кадровског капацитета	да	не
8.	Попуњен Образац 7. – Потврда о обиласку локација	да	не
9.	Попуњен Образац 8. – Изјава о достављању финансијског обезбеђења	да	не
10.	Попуњен Образац 9. и Образац 9б.– Референтна листа	да	не
11.	Попуњен модел уговора <i>напомена:</i> Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат.	да	не

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.



Образац 1.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____, Улица _____ број _____ потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“, редни број јавне набавке 404-32/16.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

БЕЛИ ПОТОК

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Обданиште Вивак				
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Рушење постојеће бетонске подлоге				
1.1. Рушење постојеће бет.подлоге д=20цм, П=200м ²	м ²	225,00		
1.2. Утовар и транспорт шута на локалну депонију на даљину до 12 км. 225,00м ² x 0,20м=45,0м ³	м ³	45,00		
Укупно припремни радови радови:.....				
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано износи: 365,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
	м ²	365,00		
Укупно земљани радови:.....				
В.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=15cm, до 12 км. Планиметрисано износи: 365,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		365,00		
Машински 80%	м ²	292,00		
Ручно 20%	м ²	73,00		
Набавка, транспорт и уградња ивичњака дим. 12/18 бели	м	105,00		
Израда застора од бехатон плоча дим 20 x20 или 30 x 30 или 40x40 на слоју од песка 0-4 мм, д=3цм. Са испуњавањем спојница песком	м ²	365,00		
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Обданиште Вивак

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Васе Чарапића од бр.140 до бр.142				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 176,00м ² x 0,44м=77,4м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала			77,74	—
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	м ³	7,77		
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	м ³	69,97		
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	м ³	7,77		
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	м ³	69,97		
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 176,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
				Планиметрисано
	м ²	176,00		
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 32,0м x 0,50м x 2=32,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
	м ²	32,00		
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 176,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала			176,00	—
Машински 80%	м ²	140,80		
Ручно 20%	м ²	35,20		
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање д=8cm, (P>400м ²) (до12км) Планиметрисано износи: 32,0м x 4,5м=144м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
	м ²	144,00		
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Васе Чарапића од бр.140 до бр.142

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Васе Чарапића крак 1, од бр.83 до бр.83д				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 150,00m2 x 0,44m=66,0m3. Плаћа се по m3 ископаног материјала			66	
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³	6,60		
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	m ³	59,40		
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m3 ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³	6,60		
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	m ³	59,40		
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 150,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
				Планиметрисано
	m ²	150,00		
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 50,0m x 0,50m x 2=50,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
	m ²	50,00		
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 150,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала			150,00	
Машински 80%	m ²	120,00		
Ручно 20%	m ²	30,00		
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m2) (до12км) Планиметрисано износи: 150,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
	m ²	150,00		
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Васе Чарапића крак 1, од бр.83 до бр.83д

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Авалска, од бр.25 до бр.31				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 800,00m ² x 0,44m=352,0m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
			352	
	2.1.1 ручни ископ 10%	m ³	35,20	
	2.1.2. машински ископ 90%	m ³	316,80	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
	2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³	35,20	
	2.2.2. машински утовар, 90%	m ³	316,80	
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано				
износи: 800,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²	800,00	
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем				
траве Планиметрисано износи: 200,0m x 0,50m x 2=200,00m ²				
Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²	200,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 800,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
			800,00	
	Машински 80%	m ²	640,00	
	Ручно 20%	m ²	160,00	
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 200,0m x 3,0 m=600m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²	600,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Авалска, од бр.25 до бр.31

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Авалска, од бр.65 до бр.73в				
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Рушење постојеће бетонске подлоге				
1.1. Рушење постојеће бет.подлоге д=15цм	m2	30,00		
1.2. Утовар и транспорт шута на локалну депонију на даљину до 12 км.	m3	4,50		
Нивелисање решетке	m1	15,00		
Укупно припремни радови радови:.....				
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 437,5m2 x 0,44m=192,28m3. Плаћа се по m3 ископаног материјала				
			192,28	
1.1.1 ручни ископ 10%	m ³	19,23		
1.1.2. машински ископ 90%	m ³	173,05		
1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m3 ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³	19,23		
2.2.2. машински утовар, 90%	m ³	173,05		
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано Плаћа се по m2 ископаног материјала				
износи: 125,0m x 3,5m= 437,5m2	m ²	437,50		
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 125,0m x 0,50m x 2=125,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
	m ²	125,00		
Укупно земљани радови:.....				



В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km.

Планиметрисано износи: $125,0\text{m} \times 3,5\text{m} = 437,5\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала

Машински 80%		437,50
Ручно 20%	m^2	350,00
	m^2	87,50

Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до 12km) Планиметрисано износи:

$125,0\text{m} \times 3,5\text{m} = 437,5\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала

m^2 437,50

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Авалска, од бр.65 до бр.73b

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Васе Чарапића од бр.27д до бр.27н				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 777,00m ² x 0,44m=341,88m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала	Плаћа		341,88	—
2.1.1 ручни ископ 10%		m ³	34,19	
2.1.2. машински ископ 90%		m ³	307,69	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала	Плаћа се по m ³			
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		m ³	34,19	
2.2.2. машински утовар, 90%		m ³	307,69	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 777,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала	Планиметрисано			
		m ²	777,00	
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 222,0m x 0,50m x 2=222,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала		m ²	222,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 777,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			777,00	
Машински 80%		m ²	621,60	
Ручно 20%		m ²	155,40	
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 222,0m x 3,0m=666m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала		m ²	666,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Васе Чарапића од бр.27д до бр.27и

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Живка Гавриловића од бр.25а до бр.25г				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину $d=44\text{cm}$. Планиметрисано износи: $260,00\text{m}^2 \times 0,44\text{m} = 114,4\text{m}^3$. Плаћа се по m^3 ископаног материјала			114,4	
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>		m^3	11,44	
2.1.2 <i>машински ископ 90%</i>		m^3	102,96	
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>		m^3	11,44	
2.2.2 <i>машински утовар, 90%</i>		m^3	102,96	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: $260,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала		Планиметрисано		
		m^2	260,00	
Хумузирање површина траве (ископ, превоз, разаст.) $d=20\text{cm}$ са засејавањем Планиметрисано износи: $65,0\text{m} \times 0,50\text{m} \times 2 = 65,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
		m^2	65,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 км. Планиметрисано износи: $260,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала			260,00	
Машински 80%		m^2	208,00	
Ручно 20%		m^2	52,00	
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до 12км) Планиметрисано износи: $65,0\text{m} \times 3,0\text{m} = 195,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
		m^2	195,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

—Улица Живка Гавриловића од бр.25а до бр.25г

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Паркинг код вртића				
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Рушење постојеће бетонске подлоге				
1.1. Рушење постојеће бет. подлоге д=20цм, П=100м ²	м ²	100,00		
1.2. Утовар и транспорт шуга на локалну депонију на даљину до 12 км. 100,00м ² x 0,20м=20,0м ³	м ³	20,00		
Укупно припремни радови:.....				
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.1. Ископ земље III категорије, површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 100,00м² x (0,44-0,2)м=24,0м³. Плаћа се по м³ ископаног материјала				
1.1.1 ручни ископ 10%	м ³	2,40		24
1.1.2 машински ископ 90%	м ³	21,60		
1.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	м ³	2,40		
2.2.2 машински утовар, 90%	м ³	21,60		
2. Машинско планирање и ваљање постељице износи: 100,0м² Планиметрисано Плаћа се по м² ископаног материјала				
	м ²	100,00		
3. Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 50,00м² Плаћа				
се по м ² ископаног материјала	м ²	50,00		
Укупно земљани радови:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km.
Планиметрисано износи: 100,00m² Плаћа се по m² ископаног материјала

Машински 80%		100,00
Ручно 20%	m ²	80,00
	m ²	20,00

Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до12км)
Планиметрисано износи: 100,00m² Плаћа се по m² ископаног материјала

m² 100,00

Набавка,транспорт и уградња белих бет. ивичљака дим. 18/24

m¹ 40,00

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Паркинг код вртића

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Кањишка				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 840,00m ² x 0,44m=369,6m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				—
			369,6	
2.1.1 ручни ископ 10%		m ³	36,96	
2.1.2. машински ископ 90%		m ³	332,64	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		m ³	36,96	
2.2.2. машински утовар, 90%		m ³	332,64	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 840,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				Планиметрисано
		m ²	840,00	
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 210,0m x 0,50m x 2=210,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²	210,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 840,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				—
			840,00	
Машински 80%		m ²	672,00	
Ручно 20%		m ²	168,00	
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 210,0m x 3,0m=630,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²	630,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Кањишка

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Фрицка Лоха 57-57а				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 150,00m2 x 0,44m=66,0m3. Плаћа се по m3 ископаног материјала			66	
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³	6,60		
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	m ³	59,40		
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m3 ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³	6,60		
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	m ³	59,40		
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 150,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
				Планиметрисано
	m ²	150,00		
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 50,0m x 0,50m x 2=50,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
	m ²	50,00		
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
— Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 150,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала			150,00	
Машински 80%	m ²	120,00		
Ручно 20%	m ²	30,00		
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m2) (до12км) Планиметрисано износи: 50,0m x 3,0m=150,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
	m ²	150,00		
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Фрицка Лоха 57-57а

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Осечинска				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
	2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 96,00m ² x 0,44m=42,24m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала		42,24	
	2.1.1 ручни ископ 10%	m ³	4,22	
	2.1.2. машински ископ 90%	m ³	38,02	
	2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала			
	2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³	4,22	
	2.2.2. машински утовар, 90%	m ³	38,02	
	Машинско планирање и ваљање постељице износи: 96,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала	Планиметрисано		
		m ²	96,00	
	Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 32,0m x 0,50m x 2=32,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			
		m ²	32,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 96,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала		96,00	
	Машински 80%	m ²	76,80	
	Ручно 20%	m ²	19,20	
	Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 32,0m x 3,0m=150,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			
		m ²	96,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Осечинска

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



КУМОДРАЖ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Текеришка, од бр.25 до бр.31				
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Рушење постојеће бетонске подлоге				
1.1. Рушење постојеће бет.подлоге д=20цм, П=250м2	m2	250,00		
1.2. Утовар и транспорт шута на локалну депонију на даљину до 12 км. 250,00м2 x 0,20м=50,0м3	m3	50,00		
Укупно припремни радови радови:.....				
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм.				
Планиметрисано износи:364,00м2x 0,44м=160,16м3.				
Плаћа се по m3 ископаног материјала				
		160,16		
1.1.1 ручни ископ 10%	m ³	16,02		
1.1.2. машински ископ 90%	m ³	144,14		
1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m3				
ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³	16,02		
2.2.2. машински утовар, 90%	m ³	144,14		
2.Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано				
износи: 364,0м2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
		m ²	364,00	
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем				
траве Планиметрисано износи: 91,0м x 0,50м x 2=910,00м2				
Плаћа се по m2 ископаног материјала				
		m ²	91,00	
Укупно земљани радови:.....				



В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km.

Планиметрисано износи: 364,00m²

Плаћа се по m² ископаног материјала

		364,00
Машински 80%	m ²	291,20
Ручно 20%	m ²	72,80

Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до12км)

Планиметрисано износи: $91,0\text{m} \times 3,0\text{m}=273,00\text{m}^2$ Плаћа се по m² ископаног материјала

m² 273,00

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Текеришка, од бр.25 до бр.31

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Пролећна				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 210,00m ² x 0,44m=92,4m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала			92,4	
2.1.1 ручни ископ 10%		m ³	9,24	
2.1.2. машински ископ 90%		m ³	83,16	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		m ³	9,24	
2.2.2. машински утовар, 90%		m ³	83,16	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 3280,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала	Планиметрисано			
		m ²	210,00	
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 70m x 0,50m x 2=70,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²	70,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 210,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			210,00	
Машински 80%		m ²	168,00	
Ручно 20%		m ²	42,00	
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m²) (до12км) Планиметрисано износи: 70,0m x 3,0m=210,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²	210,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Пролетна

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Улица Војводе Степе, од бр.571 до бр.575б					
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
Рушење постојеће бетонске подлоге					
1.1.	Рушење постојеће бет.подлоге д=20цм, П=340м ²	м ²	340,00	—	
1.2.	Утовар и транспорт шута на локалну депонију на даљину до 12 км. 340,00м ² x 0,20м=50,0м ³	м ³	68,00		
Укупно припремни радови радови:.....					
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 348,00м² x 0,44м=153,12м³.					
	Плаћа се по м ³ ископаног материјала		153,12		
1.1.1	ручни ископ 10%	м ³	15,31		
1.1.2	машински ископ 90%	м ³	137,81		
1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала					
2.2.1	ручни утовар, чек. 10%	м ³	15,31		
2.2.2	машински утовар, 90%	м ³	137,81		
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано					
	износи: 348,0м ²				
—	Плаћа се по м ² ископаног материјала	м ²	348,00	—	
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве					
	Планиметрисано износи: 116,0м x 0,50мx 2=116,00м ²				
	Плаћа се по м ² ископаног материјала	м ²	116,00		
Укупно земљани радови:.....					
В.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 км.					
Планиметрисано износи: 348,00м ²					
Плаћа се по м ² ископаног материјала					
			348,00		



Машински 80%	m ²	278,40
Ручно 20%	m ²	69,60
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m2) (до12км) Планиметријано износи: 116,0m x 3,0m=348,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала	m ²	348,00

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Војводе Степе, од бр.571 до бр.5756

- А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
- Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		износ
	мера	количина	
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА			
Улица Ружа, од бр.27 до бр. 27г			
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 348,00m ² x 0,44m=153,12m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала		153,12	
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³	15,31	
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	m ³	137,81	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала			
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³	15,31	
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	m ³	137,81	
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано износи: 348,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			
			Планиметрисано
	m ²	348,00	
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 87,0m x 0,50m x 2=87,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			
	m ²	87,00	
Укупно земљани радови:.....			
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА			
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 348,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала		348,00	
Машински 80%	m ²	278,40	
Ручно 20%	m ²	69,60	
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 87,0m x 3,0m=261,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			
	m ²	261,00	
Укупно коловозна конструкција:.....			



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Ружа, од бр.27 до бр. 27г

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Ружа, од бр.15 до бр. 17ђ				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрирано износи: 480,00m ² x 0,44m=211,2m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				211,2
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³			21,12
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	m ³			190,08
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³			21,12
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	m ³			190,08
Машинско планирање и ваљање постељице износи: Планиметрирано 480,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				m ² 480,00
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрирано износи: 160,0m x 0,50m x 2=160,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				m ² 160,00
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрирано износи: 480,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				480,00
Машински 80%	m ²			384,00
Ручно 20%	m ²			96,00
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрирано износи: 160,0m x 3,0m=480,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				m ² 480,00
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Ружа, од бр.15 до бр. 17ђ

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
		мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Улица Ружа, од бр.12 до бр. 15					
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 325,00m ² x 0,44m=143,00m ³ . Плаћа					
се по m ³ ископаног материјала			143		
2.1.1 ручни ископ 10%		m ³	14,30		
2.1.2. машински ископ 90%		m ³	128,70		
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала					
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		m ³	14,30		
2.2.2. машински утовар, 90%		m ³	128,70		
Машинско планирање и ваљање постељице		Планиметрисано			
износи:		325,00m ²			
Плаћа се по m ² ископаног материјала		m ²	325,00		
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве					
Планиметрисано износи: 65,0m x 0,50m x 2=65,00m ²		Плаћа се по m ²			
ископаног материјала		m ²	65,00		
Укупно земљани радови:.....					
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km.					
Планиметрисано износи: 325,00m ²					
Плаћа се по m ² ископаног материјала			325,00		
Машински 80%		m ²	260,00		
Ручно 20%		m ²	65,00		
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m²) (до12км)					
Планиметрисано износи: 65,0m x 4,0m=260,00m ²		Плаћа се по m ² ископаног материјала			
		m ²	260,00		
Укупно коловозна конструкција:.....					



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Ружа, од бр.12 до бр. 15

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Земљорадничка, од бр.7 до бр. 9г				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 227,50m2 x 0,44m=100,10m3. Плаћа се по m3 ископаног материјала	Плаћа		100,1	
2.1.1 ручни ископ 10%		m ³	10,01	
2.1.2. машински ископ 90%		m ³	90,09	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m3 ископаног материјала	Плаћа се по m3			
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		m ³	10,01	
2.2.2. машински утовар, 90%		m ³	90,09	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 227,50m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала	Планиметрисано			
		m ²	227,50	
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 65,0m x 0,50m x 2=65,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала	Плаћа се по m2			
		m ²	65,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 227,50m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала			227,50	
Машински 80%		m ²	182,00	
Ручно 20%		m ²	45,50	
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m2) (до12км) Планиметрисано износи: 65,0m x 3,0m=195,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала	Плаћа се по m2 ископаног материјала			
		m ²	195,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Земљорадничка, од бр.7 до бр. 9г

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Војводе Степе, од бр.632 до бр. 650				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 600,00м ² x 0,44м=264,00м ³ .				
Плаћа се по м ³ ископаног материјала			264	
2.1.1 ручни ископ 10%	м ³		26,40	
2.1.2. машински ископ 90%	м ³		237,60	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	м ³		26,40	
2.2.2. машински утовар, 90%	м ³		237,60	
Машинско планирање и ваљање постељице		Планиметрисано		
износи:		600,00м ²		
Плаћа се по м ² ископаног материјала	м ²		600,00	
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве				
Планиметрисано износи: 150,0м x 0,50м x 2=150,00м ²		Плаћа се по		
м ² ископаног материјала	м ²		150,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km.				
Планиметрисано износи: 600,0м ²				
Плаћа се по м ² ископаног материјала			600,00	
Машински 80%	м ²		480,00	
Ручно 20%	м ²		120,00	
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400м²) (до12км)				
Планиметрисано износи: 150,0м x 3,0м=450,00м ²		Плаћа се по м ² ископаног материјала		
	м ²		450,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Војводе Степе, од бр.632 до бр. 650

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Божићна 23г				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.1. Ископ земље III категорије, површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за				
коловоз и банкину $d=44\text{cm}$.				
Планиметрисано износи: $518,0\text{m}^2 \times 0,44\text{m}=227,92\text{m}^3$.				
Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
1.1.1 ручни ископ 10%				
1.1.2 машински ископ 90%				
1.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км.				
Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%				
2.2.2 машински утовар, 90%				
Машинско планирање и ваљање постељице				
износи: Планиметрисано				
Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) $d=20\text{cm}$ са засејавањем траве				
Планиметрисано износи: $148,0\text{m} \times 0,50\text{m} \times 2=148,00\text{m}^2$ Плаћа се по				
m^2 ископаног материјала				
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km.				
Планиметрисано износи: 518m^2				
Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
Машински 80%				
Ручно 20%				
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до 12км)				
Планиметрисано износи: $148,0\text{m} \times 3,0\text{m}=444,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Божићна 23г

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Божићна 33-33п				
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Рушење постојеће бетонске подлоге				
1.1.	Рушење постојеће бет. подлоге д=20цм, П=300м ²	м ²	300,00	
1.2.	Утовар и транспорт шута на локалну депонију на даљину до 12 км. 300,00м ² x 0,20м=60,0м ³	м ³	60,00	
Укупно припремни радови радови:.....				
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 374,50м ² x 0,44м=227,92м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
			164,78	
1.1.1.	ручни ископ 10%	м ³	16,48	
1.1.2.	машински ископ 90%	м ³	148,30	
1.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
2.2.1	ручни утовар, чек. 10%	м ³	16,48	
2.2.2.	машински утовар, 90%	м ³	148,30	
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано износи: 374,5м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²	374,50	
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 107,0м x 0,50м x 2=107,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²	107,00	
Укупно земљани радови:.....				



В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km.

Планиметрисано износи: 374,5m²

Плаћа се по m² ископаног материјала

Машински 80%		374,50
Ручно 20%	m ²	299,60
	m ²	74,90

Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до12км)

Планиметрисано износи: 107,0m x 3,0m=321,00m² Плаћа се по m² ископаног материјала

m² 321,00

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Божићна 33-33п

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Божићна, од бр.40 до бр.42				
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Рушење постојеће бетонске подлоге				
1.1.	Рушење постојеће бет.подлоге д=20цм, П=150,00м ²	м ²	150,00	
1.2.	Утовар и транспорт шута на локалну депонију на даљину до 12 км. 150,00м ² x 0,20м=30,0м ³	м ³	30,00	
Укупно припремни радови радови:.....				
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 140,0м ² x 0,44м=61,6м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
			61,6	
1.1.1.	ручни ископ 10%	м ³	6,16	
1.1.2.	машински ископ 90%	м ³	55,44	
1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
2.2.1	ручни утовар, чек. 10%	м ³	6,16	
2.2.2.	машински утовар, 90%	м ³	55,44	
Машинско планирање и ваљање постељице		Планиметрисано		
износи: 140,0м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала		м ²	140,00	
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 40,0м x 0,50м x 2=40,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²	40,00	
Укупно земљани радови:.....				



В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km.

Планиметрисано износи: 140,0m²

Плаћа се по m² ископаног материјала

Машински 80%		140,00
Ручно 20%	m ²	112,00
	m ²	28,00

Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до12км)

Планиметрисано износи: 40,0m x 3,0m=120,00m² Плаћа се по m² ископаног материјала

m² 120,00

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Божићна, од бр.40 до бр.42

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Војводе Степе бр.479				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије, површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм.				
Планиметрисано износи: 285,00m ² x 0,44m=125,40m ³ .	Плаћа се по m ³ ископаног материјала		125,4	
2.1.1 ручни ископ 10%		m ³	12,54	
2.1.2 машински ископ 90%		m ³	112,86	
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км.				
Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		m ³	12,54	
2.2.2 машински утовар, 90%		m ³	112,86	
Машинско планирање и ваљање постељице	Планиметрисано			
износи: 285,00m ²	285,00m ²			
Плаћа се по m ² ископаног материјала		m ²	285,00	
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20цм са засејавањем траве				
Планиметрисано износи: 95,0m x 0,50m x 2=95,00m ²	Плаћа се по m ² ископаног материјала		95,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km.				
Планиметрисано износи: 285,0m ²	Плаћа се по m ² ископаног материјала		285,00	
Машински 80%		m ²	228,00	
Ручно 20%		m ²	57,00	
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање д=8cm, (P>400m²) (до 12км)				
Планиметрисано износи: 95,0m x 3,0m=285,00m ²	Плаћа се по m ² ископаног материјала		285,00	



Регулисање шахт поклопаца

Обрачун по ком

КОМ 2,00

Укупно коловозна конструкција:.....

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Војводе Степе бр.479

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Земљорадничка				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 333,00m ² x 0,44m=146,52m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				146,52
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³			14,65
2.1.2 <i>машински ископ 90%</i>	m ³			131,87
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³			14,65
2.2.2 <i>машински утовар, 90%</i>	m ³			131,87
Машинско планирање и ваљање постељице износи: Планиметрисано 333,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²			333,00
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 111,0m x 0,50m x 2=111,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²			111,00
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 333,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				333,00
Машински 80%	m ²			266,40
Ручно 20%	m ²			66,60
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 111,0m x 3,0m=333,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²			333,00



~~Укупно коловозна конструкција:.....~~

ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Земљорадничка

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Стари Виногради				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 300,00m ² x 0,44m=132,0m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала		132		
2.1.1 ручни ископ 10%	m ³	13,20		
2.1.2. машински ископ 90%	m ³	118,80		
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³	13,20		
2.2.2. машински утовар, 90%	m ³	118,80		
Машинско планирање и ваљање постељице износи: Планиметрисано 300,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²	300,00		
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве износи: 60,0m x 0,50m x 2=60,00m ² материјала	Планиметрисано Плаћа се по m ² ископаног			
	m ²	60,00		
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
—Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 300,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		300,00		
Машински 80%	m ²	240,00		
Ручно 20%	m ²	60,00		
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 60,0m x 4,0m=240,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²	240,00		
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Стари Виногради

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ЈАЈИНЦИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
	1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Улица Вукосаве Ољаче крак 1			
	А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
	2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 1240,00m ² x 0,44m=545,60m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала		545,6	
	2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³	54,56	
	2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	m ³	491,04	
	2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км.Плаћа се по m ³ ископаног материјала			
	2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³	54,56	
	2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	m ³	491,04	
	Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано износи: 1240,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			
				1.240,00
	Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 248,0m x 0,50m x 2=248,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			
		m ²	248,00	
	Укупно земљани радови:.....			
	Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА			
	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 1240,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала		1.240,00	
	Машински 80%	m ²	992,00	
	Ручно 20%	m ²	248,00	
	Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 248,00m x 4,0m=992,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			
		m ²	992,00	
	Укупно коловозна конструкција:.....			



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Вукосаве Ољаче крак 1

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Вукосаве Ољаче крак 2				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 1750,00m ² x 0,44m=770,00m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				770
2.1.1 ручни ископ 10%	m ³		77,00	
2.1.2 машински ископ 90%	m ³		693,00	
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³		77,00	
2.2.2 машински утовар, 90%	m ³		693,00	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: Планиметрисано 1750,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				1.750,00
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 350,0m x 0,50m x 2=350,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				350,00
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 1750,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				1.750,00
Машински 80%	m ²		1.400,00	
Ручно 20%	m ²		350,00	
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 350,00m x 4,0m=1400,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				1.400,00
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

—Улица Вукосаве Ољаче крак 2

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Улица Вукосаве Ољаче крак 3					
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
	2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 990,00m ² x 0,44m=435,60m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				435,6
	2.1.1 ручни ископ 10%	m ³			43,56
	2.1.2. машински ископ 90%	m ³			392,04
	2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
	2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³			43,56
	2.2.2. машински утовар, 90%	m ³			392,04
	Машинско планирање и ваљање постељице износи: 990,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		Планиметрисано			
		m ²			990,00
	Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 198,0m x 0,50m x 2=198,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²			198,00
Укупно земљани радови:.....					
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине д=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 990,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				990,00
	Машински 80%	m ²			792,00
	Ручно 20%	m ²			198,00
	Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 198,00m x 4,0m=792,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²			792,00



~~Укупно коловозна конструкција:.....~~

ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Вукосаве Ољаче крак 3

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Вукосаве Ољаче крак 4				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 190,00m ² x 0,44m=83,60m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				83,6
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³			8,36
2.1.2 <i>машински ископ 90%</i>	m ³			75,24
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³			8,36
2.2.2 <i>машински утовар, 90%</i>	m ³			75,24
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 190,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
			Планиметрисано	
	m ²			190,00
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 38,0m x 0,50m x 2=38,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²			38,00
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 190,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				190,00
Машински 80%	m ²			152,00
Ручно 20%	m ²			38,00
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 38,00m x 4,0m=152,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²			152,00



Укупно коловозна конструкција:.....

ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Вукосаве Ољаче крак 4

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Улица Слободана Јовића					
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
	2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 550,00м ² x 0,44м=242,00м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала				242
	2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	м ³			24,20
	2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	м ³			217,80
	2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
	2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	м ³			24,20
	2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	м ³			217,80
	Машинско планирање и ваљање постељице износи: 550,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		Планиметрисано			
		м ²			550,00
	Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 110,0м x 0,50м x 2=110,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²			110,00
Укупно земљани радови:.....					
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 550,0м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				550,00
	Машински 80%	м ²			440,00
	Ручно 20%	м ²			110,00
	Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400м ²) (до12км) Планиметрисано износи: 110,00м x 4,0м=440,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²			440,00



Регулисање шахт поклопаца

Обрачун по ком

ком

2,00

Укупно коловозна конструкција:.....

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Слободана Јовића

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Вукосаве Ољаче крак 5				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
	2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 364,00м ² x 0,44м=160,16м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала	Плаћа	160,16	—
	2.1.1 ручни ископ 10%	м ³	16,02	
	2.1.2. машински ископ 90%	м ³	144,14	
	2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала	Плаћа се по м ³		
	2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	м ³	16,02	
	2.2.2. машински утовар, 90%	м ³	144,14	
	Машинско планирање и ваљање постељице износи: 364,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала	Планиметрисано		
		м ²	364,00	
	Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 91,0м x 0,50м x 2=91,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала			
		м ²	91,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 364,0м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала		364,00	—
	Машински 80%	м ²	291,20	
	Ручно 20%	м ²	72,80	
	Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400м ²) (до12км) Планиметрисано износи: 91,00м x 3,0м=273,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала			
		м ²	273,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Вукосаве Ољаче крак 5

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



СЕЛО РАКОВИЦА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Јакова Галуса крак 2				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 910,00м2 x 0,44м=400,40м3. Плаћа се по м3 ископаног материјала				—
		400,4		
2.1.1 ручни ископ 10%	м ³	40,04		
2.1.2. машински ископ 90%	м ³	360,36		
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м3 ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	м ³	40,04		
2.2.2. машински утовар, 90%	м ³	360,36		
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 910,00м2 Плаћа се по м2 ископаног материјала	Планиметрисано			
	м ²	910,00		
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 260,0м x 0,50м x 2=260,00м2 Плаћа се по м2 ископаног материјала				
	м ²	260,00		
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 910,0м2 Плаћа се по м2 ископаног материјала				—
		910,00		
Машински 80%	м ²	728,00		
Ручно 20%	м ²	182,00		
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400м2) (до12км) Планиметрисано износи: 260,00м x 3,0м=780,00м2 Плаћа се по м2 ископаног материјала				
	м ²	780,00		



Укупно коловозна конструкција:.....

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Јакова Галуса крак 2

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Перице Ивановића				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије, површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 1148,00m² x 0,44m=505,12m³.				
Плаћа се по m ³ ископаног материјала			505,12	—
2.1.1 ручни ископ 10%	m ³	50,51		
2.1.2 машински ископ 90%	m ³	454,61		
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³	50,51		
2.2.2 машински утовар, 90%	m ³	454,61		
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 1148,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				Планиметрисано
	m ²	1.148,00		
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 287,0m x 0,50m x 2=287,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²	287,00		
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 1148,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
			1.148,00	
Машински 80%	m ²	918,40		
Ручно 20%	m ²	229,60		
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до 12км) Планиметрисано износи: 287,00m x 3,0m=861,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²	861,00		
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Перице Ивановића

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
		мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Улица Лугомирска крак 1					
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
Рушење постојеће бетонске подлоге					
1.1.	Рушење постојеће бет.подлоге д=20цм, П=90,0м x 3,0м =270,00м2	м2		270,00	
1.2.	Утовар и транспорт шута на локалну депонију на даљину до 12 км. 270м2 x 0,20м=54,0м3	м3		54,00	
Укупно припремни радови радови:.....					
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 426,0м2 x 0,44м=187,6м3. Плаћа се по м3 ископаног материјала					
				187,44	
1.1.1	ручни ископ 10%	м ³		18,74	
1.1.2.	машински ископ 90%	м ³		168,70	
1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м3 ископаног материјала					
2.2.1	ручни утовар, чек. 10%	м ³		18,74	
2.2.2.	машински утовар, 90%	м ³		168,70	
2. Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано са засејавањем износи: 426,0м2 Плаћа се по м2 ископаног материјала					
		м ²		426,00	
3. Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 142,0м x 0,50м x 2=142,00м2 Плаћа се по м2 ископаног материјала					
		м ²		142,00	
Укупно земљани радови:.....					



В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km.

Планиметрисано износи: 426,0m² Плаћа се по m² ископаног материјала

Машински 80%		426,00
Ручно 20%	m ²	340,80
	m ²	85,20

Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до12km) Планиметрисано

износи: 142,0m x 3,0m=426,00m² Плаћа се по m² ископаног материјала

m² 426,00

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Лугомирска крак 1

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Лугомирска крак 2				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину $d=44\text{cm}$. Планиметрирано износи: $465,00\text{m}^2 \times 0,44\text{m}=204,6\text{m}^3$. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				204,6
2.1.1. <i>ручни ископ 10%</i>		m^3		20,46
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>		m^3		184,14
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
2.2.1. <i>ручни утовар, чек. 10%</i>		m^3		20,46
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>		m^3		184,14
Машинско планирање и ваљање постељице износи: $465,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала			Планиметрирано	
		m^2		465,00
Хумузирање површина траве (ископ, превоз, разаст.) $d=20\text{cm}$ Планиметрирано износи: $93,0\text{m} \times 0,50\text{m} \times 2=93,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала			са засејавањем	
		m^2		93,00
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km. Планиметрирано износи: $465,0\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				465,00
Машински 80%		m^2		372,00
Ручно 20%		m^2		93,00
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до 12км) износи: $93,00\text{m} \times 4,0\text{m}=372,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала			Планиметрирано	
		m^2		372,00
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Лугомирска крак 2

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Жарка Савића, од бр.11а до бр.11е				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 336,00m ² x 0,44m=147,84m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала	Плаћа		147,84	
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>		m ³	14,78	
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>		m ³	133,06	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала	Плаћа се по m ³			
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>		m ³	14,78	
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>		m ³	133,06	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 336,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала	Планиметрисано			
		m ²	336,00	
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 112,0m x 0,50m x 2=112,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала		m ²	112,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 336,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала			336,00	
Машински 80%		m ²	268,80	
Ручно 20%		m ²	67,20	
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до12км) Планиметрисано износи: 112,00m x 3,0m=336,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала		m ²	336,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Жарка Савића, од бр.11а до бр.11е

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Јарослав Черни				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 528,50m ² x 0,44m=232,54m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				—
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³	23,25		
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	m ³	209,29		
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³	23,25		
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	m ³	209,29		
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 528,50m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
			Планиметрисано	
	m ²	528,50		
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 151,0m x 0,50m x 2=151,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²	151,00		
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
—Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 528,5m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				—
				528,50
Машински 80%	m ²	422,80		
Ручно 20%	m ²	105,70		
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m²) (до12км) Планиметрисано износи: 151,00m x 3,0m=453,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²	453,00		
Регулисање шахт поклопаца	Обрачун по ком			
	ком	2,00		



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Укупно коловозна конструкција:.....

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

—Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Јарослав Черни

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ЗУЦЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
		мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Г нова					
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 94,5м ² x 0,44м=41,58м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала					
				41,58	
	1.1.1 ручни ископ 10%		м ³	4,16	
	1.1.2 машински ископ 90%		м ³	37,42	
1.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала					
	2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		м ³	4,16	
	2.2.2 машински утовар, 90%		м ³	37,42	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 878,5м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала					
			Планиметрисано		
			м ²	94,50	
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20цм са засејавањем					
траве Планиметрисано износи: 27,0м x 0,50м x 2=27,00м ²					
			Плаћа се по м ² ископаног материјала		
			м ²	27,00	
Укупно земљани радови:.....					
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 878,5м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала					
				94,50	
	Машински 80%		м ²	75,60	
	Ручно 20%		м ²	18,90	
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање д=8cm, (P>400м ²) (до 12км) Планиметрисано износи: 27,0м x 3,0м=81,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала					
			Плаћа се по м ² ископаног материјала		
			м ²	81,00	
Укупно коловозна конструкција:.....					



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

И нова

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Крак који спаја VI и XII нову				
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Чишћење шибља				
1.1.	Сечење густог шибља, утовар и одвоз на депонију удаљености до 10 км	m2	600,00	
Укупно припремни радови радови:.....				
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=144цм. Планиметрисано износи: 878,5m2 x 0,65m=571,03m3. Плаћа се по m3 ископаног материјала				
			571,03	
1.1.1	ручни ископ 10%	m ³	57,10	
1.1.2	машински ископ 90%	m ³	513,93	
1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m3 ископаног материјала				
2.2.1	ручни утовар, чек. 10%	m ³	57,10	
2.2.2	машински утовар, 90%	m ³	513,93	
2. Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано				
износи: 878,5m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
		m ²	878,50	
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 251,0m x 0,50m x 2=251,00m2				
Плаћа се по m2 ископаног материјала				
		m ²	251,00	
Укупно земљани радови:.....				
В.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 878,5m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
			878,50	



Машински 80%	m ²	702,80
Ручно 20%	m ²	175,70
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m2) (до12км) Планиметрисано износи: 251,0m x 3,0m=753,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала	m ²	753,00

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Крак који спаја VI и XII нову

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



РИПАЊ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Пут за Трешњу, трећи део				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије, површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 1028,00m² x 0,44m=452,32m³.				
Плаћа се по m ³ ископаног материјала				452,32
2.1.1 ручни ископ 10%	m ³			45,23
2.1.2 машински ископ 90%	m ³			407,09
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³				
ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m ³			45,23
2.2.2 машински утовар, 90%	m ³			407,09
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано				
износи: 1028,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²			1.028,00
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 257,0m x 0,50m x 2=257,00m ²				
Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²			257,00
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 1028,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
				1.028,00
Машински 80%	m ²			822,40
Ручно 20%	m ²			205,60
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до 12км) Планиметрисано износи: 257,00m x 3,0m=771,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²			771,00
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Пут за Трешњу, трећи део

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Стублови				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 560,00м ² x 0,44м=246,4м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала			246,4	
2.1.1 ручни ископ 10%		м ³	24,64	
2.1.2. машински ископ 90%		м ³	221,76	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		м ³	24,64	
2.2.2. машински утовар, 90%		м ³	221,76	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 560,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала		Планиметрисано		
		м ²	560,00	
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 160,0м x 0,50м x 2=160,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²	160,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 560,0м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала			560,00	
Машински 80%		м ²	448,00	
Ручно 20%		м ²	112,00	
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400м ²) (до12км) Планиметрисано износи: 160,00м x 3,0м=480,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²	480,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Стублови

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Пут за Павићевац-Бакаловићи				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије, површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 2310,00m² x 0,44m=1016,4m³.				
Плаћа се по m ³ ископаног материјала			1016,4	
2.1.1. ручни ископ 10%	m ³		101,64	
2.1.2. машински ископ 90%	m ³		914,76	
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³				
ископаног материјала				
2.2.1. ручни утовар, чек. 10%	m ³		101,64	
2.2.2. машински утовар, 90%	m ³		914,76	
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано				
износи: 2310,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²		2.310,00	
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 660,0m x 0,50m x 2=660,00m ²				
Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²		660,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 2310,0m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
			2.310,00	
Машински 80%	m ²		1.848,00	
Ручно 20%	m ²		462,00	
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање д=8cm, (P>400m ²) (до 12км) Планиметрисано износи: 660,00m x 3,0m=1980,00m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
	m ²		1.980,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Пут за Павићевац-Бакаловићи

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Пут за Павићевац				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину $d=44\text{cm}$. Планиметрисано износи: $906,50\text{m}^2 \times 0,44\text{m}=398,86\text{m}^3$. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
			398,86	
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>		m^3	39,89	
2.1.2 <i>машински ископ 90%</i>		m^3	358,97	
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>		m^3	39,89	
2.2.2 <i>машински утовар, 90%</i>		m^3	358,97	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: $906,50\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала		Планиметрисано		
		m^2	906,50	
Хумузирање површина траве (ископ, превоз, разаст.) $d=20\text{cm}$ са засејавањем Планиметрисано износи: $259,0\text{m} \times 0,50\text{m} \times 2=259,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
		m^2	259,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km. Планиметрисано износи: $906,5\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
			906,50	
Машински 80%		m^2	725,20	
Ручно 20%		m^2	181,30	
Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до 12км) Планиметрисано износи: $259,00\text{m} \times 3,0\text{m}=777,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
		m^2	777,00	
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Пут за Павићевац

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
	мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА			
Пут за Клење			
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
Рушење постојеће асфалтне подлоге			
1.1. Рушење постојеће асф.подлоге д=20цм, П=150,00м ²	м ²	150,00	—
1.2. Утовар и транспорт шута на локалну депонију на даљину до 12 км. 150,00м ² x 0,20м=30,0м ³	м ³	30,00	
Укупно припремни радови радови:.....			
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 952,50м² x 0,44м=418,88м³. Плаћа се по м³ ископаног материјала			
1.1.1 ручни ископ 10%	м ³	41,89	
1.1.2. машински ископ 90%	м ³	376,99	
1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м³ ископаног материјала			
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	м ³	41,89	
2.2.2. машински утовар, 90%	м ³	376,99	
2. Машинско планирање и ваљање постељице износи: 952,50м² Плаћа се по м² ископаног материјала			
Планиметрисано			
	м ²	952,00	—
Хумузирање површина (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем траве Планиметрисано износи: 271,0м x 0,50м x 2=271,00м² Плаћа се по м² ископаног материјала			
	м ²	271,00	
Укупно земљани радови:.....			



В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km.

Планиметријано износи: 952,0m² Плаћа се по m² ископаног материјала

Машински 80%		952,00
Ручно 20%	m ²	761,60
	m ²	190,40

Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до12km) Планиметријано износи: 271,0m x 3,0m=813,00m² Плаћа се по m² ископаног материјала

m² 813,00

Укупно коловозна конструкција:.....

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Пут за Клење

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

В. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Г. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПИНОСАВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
VI нова				
A. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину д=44цм. Планиметрисано износи: 174,0m2 x 0,44m=76,56m3. Плаћа се по m3 ископаног материјала				
				76,56
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m ³			7,66
2.1.2. <i>машински ископ 90%</i>	m ³			68,90
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m3 ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m ³			7,66
2.2.2. <i>машински утовар, 90%</i>	m ³			68,90
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 680,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала			Планиметрисано	
	m ²			174,00
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 58,0m x 0,50m x 2=58,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
	m ²			58,00
Укупно земљани радови:.....				
B.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 680,0m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
				174,00
Машински 80%	m ²			139,20
Ручно 20%	m ²			34,80
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400m2) (до12км) Планиметрисано износи: 170,00m x 3,0m=510,00m2 Плаћа се по m2 ископаног материјала				
	m ²			174,00
Укупно коловозна конструкција:.....				



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

VI нова

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
IX нова				
A. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44цм. Планиметрисано износи: 680,0м ² x 0,44м=299,2м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала			299,2	
2.1.1 ручни ископ 10%		м ³	29,92	
2.1.2. машински ископ 90%		м ³	269,28	
2.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		м ³	29,92	
2.2.2. машински утовар, 90%		м ³	269,28	
Машинско планирање и ваљање постељице износи: 321,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала		Планиметрисано		
		м ²	680,00	
Хумузирање површина траве (ископ,превоз,разаст.) д=20цм са засејавањем Планиметрисано износи: 170,0м x 0,50м x 2=170,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²	170,00	
Укупно земљани радови:.....				
Б.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 680,0м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала			680,00	
Машински 80%		м ²	544,00	
Ручно 20%		м ²	136,00	
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш.уграђивање д=8cm, (P>400м ²) (до12км) Планиметрисано износи: 170,00м x 3,0м=510,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала				
		м ²	510,00	



Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=10cm, до 12 km.
Планиметријано износи: 400,0m² Плаћа се по m² ископаног материјала

Машински 80%	m ²	400,00
Ручно 20%	m ²	320,00
Ваљање постелејце	m ²	80,00
		400,00

Укупно коловозна конструкција:.....

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

IX нова

A. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

B. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

V. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Х нова крак 1				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину $d=44\text{cm}$. Планиметрисано износи: $321,0\text{m}^2 \times 0,44\text{m} = 141,24\text{m}^3$. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
				141,24
2.1.1 ручни ископ 10%	m^3			14,12
2.1.2 машински ископ 90%	m^3			127,12
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
2.2.1 ручни утовар, чек. 10%	m^3			14,12
2.2.2 машински утовар, 90%	m^3			127,12
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано				
износи: $321,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				m^2 321,00
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) $d=20\text{cm}$ са засејавањем траве Планиметрисано износи: $107,0\text{m} \times 0,50\text{m} \times 2 = 107,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
				m^2 107,00
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km. Планиметрисано износи: $321,0\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
				321,00
Машински 80%	m^2			256,80
Ручно 20%	m^2			64,20
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до 12км) Планиметрисано износи: $107,00\text{m} \times 3,0\text{m} = 321,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
				m^2 321,00
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Х нова крак 1

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
		мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Х нова крак 3					
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банку д=44см. Планиметрисано износи: 696,0м ² x 0,44м=306,24м ³ . Плаћа се по м ³ ископаног материјала					
				306,24	—
	2.1.1 ручни ископ 10%		м ³	30,62	
	2.1.2 машински ископ 90%		м ³	275,62	
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по м ³ ископаног материјала					
	2.2.1 ручни утовар, чек. 10%		м ³	30,62	
	2.2.2 машински утовар, 90%		м ³	275,62	
Машинско планирање и ваљање постељице Планиметрисано					
износи: 696,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала					
			м ²	696,00	
Хумузирање површина (ископ, превоз, разаст.) д=20см са засејавањем траве Планиметрисано износи: 232,0м x 0,50м x 2=232,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала					
			м ²	232,00	
Укупно земљани радови:.....					
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=35cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 696,0м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала					
				696,00	
	Машински 80%		м ²	556,80	
	Ручно 20%		м ²	139,20	
Израда битуменизаног носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање д=8cm, (P>400м ²) (до 12км) Планиметрисано износи: 232,00м x 3,0м=696,00м ² Плаћа се по м ² ископаног материјала					
			м ²	696,00	
Укупно коловозна конструкција:.....					



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Х нова крак 3

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
	мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Јарослав Черни крак 1				
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину $d=44\text{cm}$. Планиметрисано износи: $327,0\text{m}^2 \times 0,44\text{m}=143,88\text{m}^3$. Плаћа се по m^3 ископаног материјала		143,88		
2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m^3	14,39		
2.1.2 <i>машински ископ 90%</i>	m^3	129,49		
2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m^3	14,39		
2.2.2 <i>машински утовар, 90%</i>	m^3	129,49		
Машинско планирање и ваљање постељице износи: $327,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала	Планиметрисано			
	m^2	327,00		
Хумузирање површина траве (ископ, превоз, разаст.) $d=20\text{cm}$ са засејавањем Планиметрисано износи: $109,0\text{m} \times 0,50\text{m} \times 2=109,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
	m^2	109,00		
Укупно земљани радови:.....				
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km. Планиметрисано износи: $327,0\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала		327,00		
Машински 80%	m^2	261,60		
Ручно 20%	m^2	65,40		
Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до 12км) Планиметрисано износи: $109,00\text{m} \times 3,0\text{m}=327,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
	m^2	327,00		
Укупно коловозна конструкција:.....				



В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Јарослав Черни крак 1

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



ВОЖДОВАЦ ГОРЊИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

р.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		цена	износ
		мере	количина		
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Улица Јованичка					
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
	2.1. Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за коловоз и банкину $d=44\text{cm}$. Планиметрисано износи: $460,0\text{m}^2 \times 0,44\text{m}=202,4\text{m}^3$. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				202,4
	2.1.1 <i>ручни ископ 10%</i>	m^3			20,24
	2.1.2 <i>машински ископ 90%</i>	m^3			182,16
	2.2. Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m^3 ископаног материјала				
	2.2.1 <i>ручни утовар, чек. 10%</i>	m^3			20,24
	2.2.2 <i>машински утовар, 90%</i>	m^3			182,16
	Машинско планирање и ваљање постељице износи: $460,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала			Планиметрисано	
		m^2			460,00
	Хумузирање површина траве (ископ, превоз, разаст.) $d=20\text{cm}$ са засејавањем Планиметрисано износи: $115,0\text{m} \times 0,50\text{m} \times 2=115,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				115,00
Укупно земљани радови:.....					
Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=35\text{cm}$, до 12 km. Планиметрисано износи: $460,0\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				460,00
	Машински 80%	m^2			368,00
	Ручно 20%	m^2			92,00
	Израда битуменизованог носећег слоја БНС22сА са додатком каменог агрегата и рециклираног материјала, маш. уграђивање $d=8\text{cm}$, ($P>400\text{m}^2$) (до 12км) Планиметрисано износи: $115,00\text{m} \times 3,5\text{m}=402,5\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала				
		m^2			402,50
Укупно коловозна конструкција:.....					



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Јованичка

- А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Б. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- В. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
- УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



МЕДАКОВИЋ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед.		
		мере	количина	цена износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Улица Мокролушка 158				
	1.1.Ископ земље III категорије , површински, са гурањем на 20м. Приближне дебљине за тротоар $d=30\text{cm}$. Планиметрисано износи: $225,0\text{m}^2 \times 0,30\text{m}=67,5\text{m}^3$. Плаћа се по m^3 ископаног материјала		67,5	
	1.1.1 <i>ручни ископ 20%</i>	m^3	13,50	
	1.1.2. <i>машински ископ 80%</i>	m^3	54,00	
	1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m^3 ископаног материјала			
	1.2.2. <i>машински утовар, 80%</i>	m^3	67,50	
	Машинско планирање и ваљање постељице износи: $225,00\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 ископаног материјала	Планиметрисано		
		m^2	225,00	
	Израда слоја од шљунка $d=10\text{cm}$, Плаћа се по m^2 уграђеног материјала	Планиметрисано износи: $225,0\text{m}^2$		
			225,00	
	Машински 80%	m^2	180,00	
	Ручно 20%	m^2	45,00	
	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине $d=20\text{cm}$, до 12 km. Планиметрисано износи: $225,0\text{m}^2$ Плаћа се по m^2 уграђеног материјала			
			225,00	
	Машински 80%	m^2	180,00	
	Ручно 20%	m^2	45,00	
	Набавка, транспорт и уградња ивичњака дим. 12/18 бели	м	150,00	
	Израда застора од бехатон плоча дим 20 x20 или 30 x 30 или 40x40 на слоју од песка 0-4 мм, $d=3\text{cm}$. Са испуњавањем спојница песком	m^2	225,00	



лица Мокролушка 158

УКУПНО:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена	износ
	1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Улица Заплањска 84				
	1.1.Ископ земље III категорије , површински,са гурањем на 20м. Приближне дебљине за тротоар д=30цм. Планиметрисано износи: 52,50m ² x 0,30m=15,75m ³ . Плаћа се по m ³ ископаног материјала				15,75
	1.1.1 <i>ручни ископ 20%</i>	m ³		3,15	
	1.1.2 <i>машински ископ 80%</i>	m ³		12,60	
	1.2.Утовар и транспорт ископане земље на даљину 9-12км. Плаћа се по m ³ ископаног материјала				
	1.2.2 <i>машински утовар, 80%</i>	m ³		15,75	
	Машинско планирање и ваљање постелице Планиметрисано износи: 52,50m ² Плаћа се по m ² ископаног материјала				
		m ²		52,50	
	Израда слоја од шљунка d=10cm, Планиметрисано износи: 52,5m ² Плаћа се по m ² уграђеног материјала				
					52,50
	Машински 80%	m ²		42,00	
	Ручно 20%	m ²		10,50	
	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5mm дебљине d=20cm, до 12 km. Планиметрисано износи: 52,5m ² Плаћа се по m ² уграђеног материјала				
					52,50
	Машински 80%	m ²		42,00	
	Ручно 20%	m ²		10,50	
	Набавка, транспорт и уградња ивичњака дим. 12/18 бели	м			70,00



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Израда застора од бехатон плоча дим 20 x20 или 30 x 30 или 40x40 на слоју од песка 0-4 мм,
д=3цм. Са испуњавањем спојница песком

m² 52,50

Улица Заплањска 84

УКУПНО:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	количина	цена—износ
1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Улица Устаничка бр.53			
А.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА Израда застора од тврдо-ливеног асфалта дебљине д=4цм.Планиметрисано износи: 500,00m2 Плаћа се по m2 уграђеног материјала			
	m ²	500,00	

Укупно коловозна конструкција:.....

Б. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5 % од грађевинских радова.

0,05

Укупно непредвиђени радови:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Улица Устаничка бр.53

А.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Б. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

УКУПНО:

Датум

Потпис

М.П.



Војводе Степе, од бр 632 до бр 650	264,00	264,00	600,00	150,00	600,00	450,00													
Божићна 23г	227,92	227,92	518,00	148,00	518,00	444,00													
Божићна 33-33п	164,78	164,78	374,50	107,00	374,50	321,00	300,00	60,00											
Божићна, од бр 40 до бр 42	61,60	61,60	140,00	40,00	140,00	120,00	150,00	30,00											
Војводе Степе бр 479	125,40	125,40	285,00	95,00	285,00	285,00													2,00
Земљорадника	146,52	146,52	333,00	111,00	333,00	333,00													
Стари Зиноград	132,00	132,00	300,00	60,00	300,00	240,00													
САЈНИЦИ																			
Вукосаве Ољаче крак 1	545,60	545,60	1240,00	248,00	1240,00	992,00													
Вукосаве Ољаче крак 2	770,00	770,00	1750,00	350,00	1750,00	1400,00													
Вукосаве Ољаче крак 3	435,60	435,60	990,00	198,00	990,00	792,00													
Вукосаве Ољаче крак 4	83,60	83,60	190,00	38,00	190,00	152,00													
Слободана Јовића	242,00	242,00	550,00	110,00	550,00	440,00													2,00
Вукосаве Ољаче крак 5	160,16	160,16	364,00	91,00	364,00	273,00													
СЕЛО РАКОВИЦА																			
Јакова Галуца крак 2	400,40	400,40	910,00	260,00	910,00	780,00													
Перице Ивановића	505,12	505,12	1148,00	287,00	1148,00	861,00													
Лугомирска крак 1	187,44	187,44	426,00	142,00	426,00	426,00													
Лугомирска крак 2	204,60	204,60	465,00	93,00	465,00	372,00	270,00	54,00											
Жарка Савића, од бр 11а до бр 11е	147,84	147,84	336,00	112,00	336,00	336,00													
Јарослав Черни	232,54	232,54	528,50	151,00	528,50	453,00													2,00
ЗУЦЕ																			
Гнова	41,58	41,58	94,50	27,00	94,50	81,00													
Крак који спаја VI и XII нову	571,03	571,03	878,50	251,00	878,50	753,00													300,00
РИПАЉ																			
Пут за Трешњу, трећи део	452,32	452,32	1028,00	257,00	1028,00	771,00													
Улица Стублови	246,40	246,40	560,00	160,00	560,00	480,00													



Назив улице	Укупно рел некон земље m3	утовар и транспорт земље m3	пашврине постољани m2	хумузиране m2	ДКМ Ø31.5mm d=35cm m2	BNS 22xA d=8cm m2	Рушење бет.подлоге и m2	Утовар и транспорт у m2	Нивелманске решетке m1	Сечење шибља у m2	Шљунчак у m2	ИВЕНЬАЦИ 12/18 БЕЛИ У М1	БЕХАТОН У М2	РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТОВА ПО КОМ	ЛИВЕНИ АС-ФАЛТ У М2
БЕЛИ ПОТОК															
Облаштите Вивак			365,00		365,00		225,00	45,00				105,00	365,00		
Васе Чаралића од бр 140 до бр 142	77,74	176,00	32,00	176,00	144,00										
Васе Чаралића крак 1, од бр 83 до бр 83д	66,00	66,00	150,00	50,00	150,00	150,00									
Авалска, од бр 25 до бр 31	352,00	352,00	800,00	200,00	800,00	600,00									
Авалска, од бр 65 до бр 73b	192,28	192,28	437,50	125,00	437,50	437,50	30,00	4,5	15,00						
Васе Чаралића од бр 27д до бр 27л	341,88	777,00	222,00	777,00	666,00										
Жинка Лавриловића од бр 25а до бр 25г	114,40	114,40	260,00	65,00	260,00	195,00									
Паркинг код вртића	24,00	24,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	20,00							
Кањанска	369,60	369,90	840,00	210,00	840,00	630,00									
Фришка Доха 57-57а	66,00	66,00	150,00	50,00	150,00	150,00									
Осечинска	42,24	42,24	96,00	32,00	96,00	96,00									
КУМОДРА Ж															
Текеришка, од бр 25 до бр 31	160,16	160,16	364,00	91,00	364,00	273,00	250,00	50,00							
Пролећна	92,40	92,40	210,00	70,00	210,00	210,00									
Ворводе Степе, од бр 571 до бр 575б	153,12	153,12	348,00	116,00	348,00	348,00	340,00	68,00							
Ружа, од бр 27 до бр 27г	153,12	153,12	348,00	87,00	348,00	261,00									
Ружа, од бр 15 до бр 17б	211,20	211,20	480,00	160,00	480,00	480,00									
Ружа, од бр 12 до бр 15	143,00	143,00	325,00	65,00	325,00	260,00									
Земљорадничка, од бр 7 до бр 9г	100,10	100,10	227,50	65,00	227,50	195,00									



Пут за Павићевац-Басалотићи	1016,40	1016,40	2310,00	660,00	2310,00	1980,00												
Пут за Павићевац	398,86	398,86	906,50	259,00	906,50	777,00												
Пут за Клење	418,88	418,88	952,00	271,00	952,00	813,00	150,00	30,00										
ПИНОСА ВА																		
VI нова	76,56	76,56	174,00	58,00	174,00	174,00												
IX нова	299,20	299,20	680,00	170,00	680,00	510,00												
X нова крак 1	141,24	141,24	321,00	107,00	321,00	321,00												
X нова крак 3	306,24	306,24	696,00	232,00	696,00	696,00												
Јарослав Черни крак 1	143,88	143,88	327,00	109,00	327,00	327,00												
ВОЖДОВАЦ ЦГОРЊИ																		
Улица Јованичка	202,40	202,40	460,00	115,00	460,00	402,50												
МЕДАКОВ ИЋ																		
Мокролушке 158	67,50	67,50	225,00		225,00					225,00	150,00	225,00						
Улица Запљанска 84	15,75	15,75	52,50		52,50					52,50	70,00	52,50						
Устаничка бр 53																		500,00
УКУПНО	12094,60	12094,60	27202,00	7157,00	27202,00	22751,00	1620,00	316,50	15,00	300,00	277,50	220,00	277,50	6,00				500,00



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА

Укупан број пондера износи 100:

- 1) Цена – максимум 70 пондера
- 2) Техничке и технолошке предности – максимум 30 пондера

Методологија доделе пондера:

- 1) Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена из понуде без ПДВ-а. Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број пондера (70). Износ пондера за сваку наредну понуду се израчунава према формули:

$$\text{БРОЈ ПОНДЕРА} = \frac{\text{вредност најниже укупне понуђене цене}}{\text{вредност укупне цене појединачне понуде}} \times 70$$

- 2) Број пондера код овог критеријума утврдиће се на основу:

- Поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 200 t/h са опремом за дозирање стругане асфалтне масе, у чијем склопу и стабилно постројење (кохерица) за производњу тврдо ливеног асфалта капацитета ≥ 40 t/h, на удаљености ≤ 50 km од локације на којој се изводе радови: **30 пондера**
- Поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне мешавине капацитета ≥ 200 t/h на удаљености ≤ 50 km од локације на којој се изводе радови: **5 пондера**
- Не поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне мешавине капацитета ≥ 200 t/h (у случају да понуђач закупљује асфалтну базу) или поседовање на удаљености > 50 km од локације на којој се изводе радови: **0 пондера**

❖ Код овог критеријума потребно је да понуђач достави као доказе:

- Пописна листа основних средстава за 2014. (оверена од стране овлашћеног лица и печатирана) – видљиво означити средство које се бодује. Уколико је асфалтна база купљена у 2015. као доказ уместо пописне листе потребно је приложити копију уговора о куповини и копију рачуна)
- Књиговодствена картица средстава које се бодује (оверена од стране овлашћеног лица и печатирана)
- Документ из кога се могу утврдити карактеристике асфалтне базе (каталог, изјава произвођача или продавца опреме и сл)
- Изјава понуђача о локацији на којој се налази асфалтна база
- Изјава понуђача о понуђеној врсти асфалта (са рециклираним материјалом или не)

НАПОМЕНА: Уколико понуђач достави доказе о поседовању асфалтне базе за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 200 t/h са опремом за дозирање стругане асфалтне масе, у чијем склопу је и стабилно постројење (кохерица) за производњу тврдо ливеног асфалта капацитета ≥ 40 t/h, у обавези је да понуди исти асфалт са рециклираним материјалом који обезбеђује Наручилац. Рециклажни материјал је Наручилац добио сходно Одлуци Дирекције за путеве Секретаријата за саобраћај града Београда. Обавеза понуђача је да са



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

депоније која се налази у Ул. Вука Врчћевића бб (Вилине Воде) у Београду, о свом трошку, транспортује рециклажни материјал до своје базе, као и да прибави Извештај о испитивању претходног састава асфалтне мешавине од преузетог струганог асфалта и агрегата за израду битуменизираног носећег слоја који намерава да користи.

- Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највећим укупним бројем пондера.
- У случају постојања две или више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача на основу већег броја пондера додељених по основу критеријума Цена.
- Заокруживање се врши на две децимале.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За отворени поступак јавне набавке радова
„Асфалтирање некатегорисаних путева“
Редни број јавне набавке 404-32/16

ПОДАЦИ О ПОНУДИ/БРОЈ ПОНУДЕ: _____
Понуда се подноси (заокружити):
A) Самостално B) Понуда са подизвршиоцем V) Заједничка понуда
A) Навести податке о понуђачу:
1. Понуђач: _____, адреса _____, одговорно лице (потписник уговора) _____, особа за контакт _____, број телефона _____, матични број _____, ПИБ _____, ПДВ број _____, е-маил _____, рачун понуђача _____.
Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____.
Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима):
1. Подизвођач: _____, адреса _____, овлашћено лице _____, број телефона _____, матични број _____, ПИБ _____, е-маил _____.
Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____.
Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____
2. Подизвођач: _____, адреса _____, овлашћено лице _____, број телефона, _____, матични број _____, ПИБ _____, е-маил _____.
Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____.
Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

3. Подизвођач: _____, адреса _____, број _____, овлашћено лице _____, број _____, ПИБ _____, е-маил _____, матични број _____, телефона _____.

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____.

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____.

НАПОМЕНА: Процент укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

**В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди
(уколико се подноси заједничка понуда):**

1. _____, адреса _____, матични број _____, ПИБ _____, број телефона _____, особа за контакт _____, е-маил _____, овлашћено лице _____.

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____.

2. _____, адреса _____, матични број _____, ПИБ _____, број телефона _____, особа за контакт _____, е-маил _____, овлашћено лице _____.

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____.

3. _____, адреса _____, матични број _____, ПИБ _____, број телефона _____, особа за контакт _____, е-маил _____, овлашћено лице _____.

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____.

Укупна понуђена цена без ПДВ-а	
Словима	
Износ ПДВ-а %	
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом	
Словима	
Рок завршетка радова: (максимум 80 дана од дана увођења у посао)	
Гарантни рок: (минимум 2 године)	



Рок плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана):	НА Ц	
Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана отварања понуде) НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом		_____ дана
Начин плаћања:		Према моделу уговора

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.



Образац 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач _____ из
_____, Улица _____ број _____ је у припреми понуде
број _____ од _____ 2016. године, у отвореном поступку јавне набавке радова
који се односи на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“, редни број јавне набавке
404-32/16, сносио следеће трошкове:

**А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ
структура трошкова)**

1. _____ (навести врсту трошка) у
износу од _____ динара;
2. _____ (навести врсту трошка) у
износу од _____ динара;
3. _____ (навести врсту трошка) у
износу од _____ динара;
4. _____ (навести врсту трошка) у
износу од _____ динара.

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи _____ динара.

НАПОМЕНА:

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.



Образац 4.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из
_____, Улица _____ број _____ изјављује да понуду број
_____ од _____ 2016. године, припремљену на основу позива за
достављање понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи
на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“, редни број јавне набавке 404-32/16,
подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.



ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из

_____, Улица _____ број _____ потврђује да поседује:

- Камион носивости од 15 до 20 т – 10 ком.
- Камион носивости од 10 до 15 т – 10 ком
- Багер точкаш (са рото главом) тежине од 14-17 т – 1 ком
- Булдожер – 1 ком
- Тампон ваљак од 11 до 14 т – 1 ком
- Жеж ваљак од 8 до 14 т – 1 ком
- Комбинована радна машина – 3 ком
- Утоваривач са утоварном кашиком запремине $\geq 2 \text{ m}^3$ - 1 ком
- Компресор – 1 ком
- Вибро плоча – 1 ком
- Путарско возило – 1 ком
- Грејдер – 1 ком
- Цистерна за воду, запремина цистерне $\geq 8 \text{ m}^3$ - 1 ком
- Цистерна за емулзију на камиону – 1 ком
- Финишер за уградњу асфалта димензије вариоматик пегле 1-3 м – 1 ком
- Финишер за уградњу асфалта димензије основне пегле $\geq 2,5 \text{ m}$ – 1 ком
- Финишер за уградњу тврдо ливеног асфалта – 1 ком
- Кохерица са запремином контејнера за тврдо ливени или ливени асфалт $\geq 5 \text{ t}$ – 1 ком
- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 1 до 2 т – 1 ком
- Комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 2 до 4 т – 1 ком
- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 3 до 5 т – 1 ком
- Комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 7 до 12 т – 1 ком
- Ваљак за асфалт са челичним напалтцима, пегла – пегла, од 7 до 12 т – 1 ком
- Ваљак за асфалт, гума, од 10 до 14 т – 1 ком
- Топли контејнери за транспорт асфалтне масе са капацитетом коша $\geq 5 \text{ t}$ – 1 ком
- Плато приколица – 1 ком
- Мини утоваривач запремине утоварне кашике од 0,4 до 0,8 m^3 - 2 ком



Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“, редни број јавне набавке 404-32/16.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.



Образац б.

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из
_____, Улица _____ број _____ потврђује да има следеће
запослене:

РБ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ЗАНИМАЊЕ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		



38	ГРАДСКА ОПШТИНА	
39	ВОЖДОВАЦ	
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“, редни број јавне набавке 404-32/16.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.



Образац 7.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

На основу Конкурсне документације за јавну набавку радова која се односи на „Асфалтирање некатегорисаних путева“ број 404-32/16, издајем следећу:

ПОТВРДУ

Понуђач _____, са седиштем
у _____, матични број _____,
ПИБ _____, извршио је дана _____ 2016.

године обилазак локација који су предмет ове јавне набавке, чиме је испунио додатни услов за учешће у поступку.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Овлашћено лице Наручиоца

Миљан Шишовић

Напомена:

Понуђачи могу извршити обилазак локација радним данима у периоду од 10.00 – 14.00 часова. Обилазак се заказује телефонским путем, на број 011/244-1065, или на маил tender1@vozdovac.rs – особа за контакт Весна Јанковић. Овај образац мора бити предат уз понуду, оверен печатом Наручиоца и потписан од стране овлашћеног лица. У супротном, понуђач неће моћи да докаже испуњеност додатног услова.



Образац 8.а

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора за јавну набавку која се односи на „Асфалтирање некатегорисаних путева“ за потребе Градске општине Вождовац, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора у износу од _____ динара без ПДВ-а, и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора, с тим да евентуални продужетак рока за извршење радова има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавезе на ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун наручиоца највише до гатантованог износа.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не. Гарантни период се рачуна од дана техничког пријема изведених радова.

Датум: _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

ПОТПИС

М.П.



Образац 8.6

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо на дан потписивања Записника о примопредаји радова за јавну набавку која се односи на „Асфалтирање некатегорисаних путева“ за потребе Градске општине Вождовац, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора у износу од _____ динара без ПДВ-а и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од истека гарантног рока. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавезе на ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун наручиоца највише до гатанованог износа.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач исте не отклони након позива наручиоца и утврђивања стварног стања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не.

Датум: _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

ПОТПИС

М.П.



Образац 9.

**ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ УГОВОРА И ПОШТОВАЊУ
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА)**

_____ (назив
Наручиоца/Инвеститора)

Изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је

_____ (назив понуђача) у _____ години у

вредности од _____ динара без ПДВ-а, извео радове на
реконструкцији и/или санацији саобраћајница у градским условима.

Ова потврда се издаје на захтев

_____, ради доказивања референци
у јавној набавци радова која се односи на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“
редни број јавне набавке 404-32/16.

Потпис одговорног

Лица

Дана, _____

М.П.

Напомена:

По потреби овај образац фотокопирати и сваку страну оверити печатом.

Наручилац након отварања понуда, задржава право да од понуђача захтева доказивање података из референтне листе. Ако понуђач у року који му одреди Наручилац (који не може бити краћи од 5 дана, чл 79. ЗЈН), не достави тражене доказе, понуда ће се сматрати неприхватљивом.



Образац 9б.

**ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ УГОВОРА И ПОШТОВАЊУ
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА)**

_____ (назив
Наручиоца/Инвеститора)

Изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је

_____ (назив понуђача) у _____ години

уградио _____ т или _____ m² ливеног или тврдоливеног асфалта на
саобраћајницама у градским условима.

Ова потврда се издаје на захтев

_____, ради доказивања референци
у јавној набавци радова која се односи на: „Асфалтирање некатегорисаних путева“
редни број јавне набавке 404-32/16

Потпис одговорног
лица Наручиоца/Инвеститора

Дана, _____

М.П.

Напомена:

По потреби овај образац фотокопирати и сваку страну оверити печатом.

Наручилац након отварања понуда, задржава право да од понуђача захтева доказивање података из референтне листе. Ако понуђач у року који му одреди Наручилац (који не може бити краћи од 5 дана, чл 79. ЗЈН), не достави тражене доказе, понуда ће се сматрати неприхватљивом.



МОДЕЛ

УГОВОР

АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Закључен између:

Градске општине Вождовац, са седиштем у Београду, Улица Устаничка бр 53, коју
заступа Председник Александар Савић (у даљем тексту: **Наручилац**) и

_____ са седиштем у _____, Улица

_____ бр. _____, кога заступа директор _____ (у даљем
тексту: **Извођач**)

Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Извођачу:

ПИБ:102829648	ПИБ:
Матични бр: 07003722	Матични бр.:
Број рачуна: 840 – 148640 - 20	Број рачуна:
Телефон: 011/244-1065	Телефон:
Телефакс: 011/244-1065	Телефакс:
Е-mail: tender1@vozdovac.rs	Е-mail:



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац је Одлуком о додели уговора бр **404-32/16** од _____ године (попуњава Наручилац) изабрао _____ као најповољнијег понуђача након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова, број **404-32/16**.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су поправке и одржавање следећих улица:

1. Војводе Степе – 95м
2. Васе Чарапића I – 32м
3. Васе Чарапића II – 50м
4. Авалска I – 200м
5. Авалска II – 125м
6. Васе Чарапића III – 222м
7. Живка Гавриловића – 65м
8. Кањишка – 210м
9. Фрица Лоха – 50м
10. Осечинска – 32м
11. Текеришка I – 91м
12. Пролећна – 68м
13. Војводе Степе I – 116м
14. Ружа I – 87м
15. Ружа II – 160м
16. Ружа III – 65м
17. Земљорадничка – 65м
18. Војводе Степе II – 150м
19. Божићна I – 148м
20. Божићна II – 107м
21. Божићна III – 40м
22. Земљорадничка број 8 – 111м
23. Стари виногради – 60м
24. Вукосаве Ољаче I – 248м
25. Вукосаве Ољаче II – 350м
26. Вукосаве Ољаче III – 198м
27. Вукосаве Ољаче IV – 38м
28. Вукосаве Ољаче V – 91м
29. Слободана Јовића – 110м
30. Јакова Галуса – 260м
31. Перице Ивановића – 287м
32. Лугомирска I – 142м
33. Лугомирска II – 93м



34. Жарка Савића – 112м
35. Јарослава Черног – 151м
36. Прва Нова – 27м
37. Дванаеста Нова – 251м
38. Пут за Трешњу III део – 257м
39. Стублови IV – 160м
40. Пут за Павићевац – Бакаловићи – 660м
41. Пут за Павићевац – 259м
42. Пут за Клење II – 271м
43. Десета Нова I – 107м
44. Десета Нова II – 232м
45. Девета Нова – 170м
46. Јарослава Черног – 109м
47. Шеста Нова – 58м
48. Јованичка – 115м

Саставни део овог Уговора су: понуда Извођача бр. _____ од _____
2016 године и – Предмер и предрачун радова.

Предмет Уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

_____ из _____
_____ из _____
_____ из _____

в) заједнички, у групи са:

_____ из _____
_____ из _____
_____ из _____

ЦЕНА

Члан 3.

Цене радова који су предмет овог уговора су дате у Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. _____ од _____, 2016 године, појединачно и у укупном износу од _____ динара без обрачунаог пореза на додату вредност, односно у износу од _____ динара са урачунатим порезом на додату вредност.



ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изврши у року од ____ дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца. Сви извршени радови морају бити праћени одговарајућом документацијом.

Извођач ће извршене радове обрачунавати према ценама датим у Предмеру и прерачуна радова са структуром цена и у понуди бр. _____ од _____ 2016 године.

Члан 5.

Квалитет извршених радова обухвата квалитет рада, квалитет материјала који се уграђује, као и однос према имовини Наручиоца, при чему се води рачуна да се не наноси штета имовини Наручиоца.

Извођач радова гарантује квалитет радова, а Наручилац има право на рекламацију квалитета.

У случају да, надзор утврди да квалитет радова није задовољавајући позива представника Извођача (лице одговорно за закључење Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака (који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико се не отклоне недостаци непосредни корисник обавештава Извођача радова, са упозорењем да ће дати предлог за активирање банкарске гаранције у року од 5 дана од дана доставе обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник Извођача и не утврди да су недостаци у целини отклоњени, што Извођач и непосредни корисник констатују записником, биће активирана банкарска гаранција од стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни корисник ће обавестити Извођача радова и по истом неће бити санкција по Извођача. Такође, до активирања банкарске гаранције може доћи и у случају када Извођач радова нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту добровољно не надокнади.

Члан 6.

Извођач радова гарантује квалитет обављених радова у року од _____ године, а у свему према условима предвиђеним у захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији. Уколико радови не буду у свему према понуди и одредбама овог Уговора или наступи штета изазвана непажњом радника Извођача радова, Наручилац може тражити накнаду штете, као и трошкова.

Члан 7.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 14 дана (или у тренутку закључења уговора), достави



ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

банкарску гаранцију, за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи _____ динара без ПДв-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавезе на ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун Наручиоца највише до гатантованог износа. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не. Гарантни период се рачуна од дана техничког пријема изведених радова.

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу на дан потписивања Записника о примопредаји радова достави банкарску гаранцију, за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10 % од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи _____ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавезе на ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун Наручиоца највише до гатантованог износа. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац прихвата цене радова дате у понуди Извођача и обавезује се на исплату у року од _____ дана након завршених радова и пријема исправног рачуна. Прво плаћање ће се извршити након месец дана по првој привременој ситуацији, а остатак по завршетку окончане ситуације са пратећом документацијом и извештајем надзора, на текући рачун Извођача број _____.

Извођачу није дозвољено да захтева аванс.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и траје до испуњења његових обавеза.

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране продавца.



Члан 10.

На питања која нису регулисана овим Уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорови који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговорача.

У г о в о р а ч и:

У Београду _____ 2016.

Наручилац
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић

Продавац
Предузеће / радња
Директор/оснивач

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.